

ROMANIA

JUDETUL VASLUI

COMUNA DELENI

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 51 / 2022

privind aprobarea cantitatilor de lucrari pentru investitia Amenajare curte interioara- Platforma betonata, la Centrul Cultural Deleni.

Avand in vedere :

-referatul de aprobare nr.3391 din 24 mai 2022 prezentat de Primarul comunei Deleni, judetul Vaslui, prin care propune efectuarea lucrarilor de amenajare curte interioara cu lucrari Platforma betonata a curtii Centrului Cultural Deleni,

-raportul de specialitate cu nr. 3392 / 24 mai 2022 al viceprimarului comunei Deleni, judetul Vaslui,

- Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv –Formularul F1, obiectiv:0604 si Formularul F3 – Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari – Platforma betonata, prezentata de S.C CROWD SPAL S.R.L. ,

-In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-In temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit.b) , alin.(7) lit.d), alin.(10) lit.a) art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) si ale art.240 alin.(1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DELENI, JUDETUL VASLUI

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba cantitatile de lucrari pentru investitia Amenajare curte interioara – **Platforma betonata**, la centrul Cultural Deleni, judetul Vaslui.

Art.2 Se aproba valoarea totala a cantitalilor de lucrari conform Formularului F1 si F3 la obiectivul „ **Amenajare curte interioara –Platforma betonata**” , la Centrul Cultural Deleni este de **99.620,97 lei**, care se asigura din bugetul local al comunei Deleni, pe anul 2022.

Art.3 Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste primarul comunei Deleni, judetul Vaslui si compartimentul contabilitate.

Art.3 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului- Judetul Vaslui, in vederea exercitarii controlului de legalitate.

-DELENI - 30 august 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA,

DOBOȘ LICA IRINEL



Contrasemneaza:

Secretar general UAT

Dandăș Sandu

Formular FI

OBIECTIV: 0604 Comuna Deleni

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap de viz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/ob. exclusiv TVA RON	din care C + M RON
4	I	2	3
01	Cheltuieli pentru investitia de baza Platforma Betonata		
	TOTAL capitol/ subcapitol	83.715,10	83.715,10
	TOTAL valoare (exclusiv TVA)	83.715,10	83.715,10
	Taxa pe valoarea adaugata	83.715,10	83.715,10
	TOTAL valoare (inclusiv TVA)	15.905,87	15.905,87
		99.620,97	99.620,97



Formular F3

OBIECTIV: 0604 Comuna Deleni

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Platforma Betonata

Categoria de lucrari: 01 Platforma Betonata

Nr. crt.	Capitolul de lucrari		U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare
	Simbol	Denumire resursa				
[ron]						
SECTIUNE TEHNICA						
0	1	2	3	SECTIUNE FINANCIARA		
				4	5	
1	CR34A	99	M	30,00000	154,21	4626,21
RIGOLA PREFABRICATA						
					25,00	750,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
2	RPA119A1	82	BUCATA	2,00000	179,21	5376,21
INLOCUIREA CAPACELOR CU RAMA DIN BETON ARMAT CIRC. SAU PATRATE TIP CAROSABIL RCP LA CAMINE VIZIT *						
					738,99	1477,98
					218,50	437,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
3	TSC02D1	82	SUTE MC	0,60000	957,49	1914,98
SAPATURA CU EXCAVAT. PE PNEURI 0,21-0,39 MC FAMIINT UMIDIT. NATUR DESC AUT. TER. CAT. 2						
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					505,29	303,17
					0,00	0,00
4	TSD07C1	82	SUTE MC	0,25000	505,29	303,17
COMPACTAREA UMPLUT. CU RULOU COMPRESOR 10-12T. EXCL. UDAREA PAM. NECOEZ. GRAD. COMACT. 97-98 %						
					0,00	0,00
					126,73	31,68
					700,66	175,17
					0,00	0,00
5	DA06A1	82	M CUB	50,50000	827,39	206,85
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA						
					197,18	9957,54
					28,84	1456,58
					14,48	731,33
					0,00	0,00
6	DC01A1	82	MP	252,00000	240,50	12145,45
IMBR BET CIM LA AUTOSTR DR CLS I-IV PISTE AEROPOR-TUARE EXEC 2 STR REZ-UZURA CU GROS TOTALA 15 CM						
					83,68	21088,25
					35,00	8819,88
					15,89	3952,71
					0,00	0,00
					134,37	33860,84
L:10173	-M	:2100916				
L:10804	-M	:2100916				
L:10805	-M	:2100916				
7	DE10A1	82	M	104,00000	68,00	7072,17
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25 CM, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM						
					14,76	1534,65
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					82,76	8606,82
L:10173	-M	:2100910				

Formular F3

Executant/DELE	Obiectiv/0604	Obiect/01	Categ/01					(ron)
0	1	2	3	4	5			
8	TSA03C1	82	M CUB	6,00000				
SAPAT.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M LATIME,FARA SPRIJ CU TALUZ INCL.TER.SLAB COBZIV<0.75M ADINC.,T.TARE						0,00	0,00	0,00
						67,25	403,50	403,50
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
9	CC01A1	82	KG	150,00000				
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATII IZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE						67,25	403,50	403,50
						0,23	34,50	34,50
						0,83	123,75	123,75
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
10	CZ0301B1	82	KG	150,00000				
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=10- 16 MM \$						1,06	158,25	158,25
						7,07	1060,50	1060,50
						0,55	82,50	82,50
						0,10	15,27	15,27
						0,00	0,00	0,00
11	CB06A1	82	MP	18,00000				
COBRAJE PT.BETON ARMAT DIN SCINDURI DE RASINOASE L A CONSTRUCTII						7,72	1158,27	1158,27
						19,44	349,92	349,92
						35,00	630,00	630,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
12	CA02A1	82	M CUB	3,60000				
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM < 3MC						54,44	979,92	979,92
						363,11	1307,19	1307,19
						98,00	352,80	352,80
						2,24	8,07	8,07
						0,00	0,00	0,00
						463,35	1668,06	1668,06
L:10173 -M :2100912 -BETON MARFA CLASA C20/16 (BC20/B250)								
13	TRA06A16	82	TONE	119,00000				
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA DE 5,5MC DIST. =16KM \$						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						45,12	5369,28	5369,28
						45,12	5369,28	5369,28
Cheltuieli directe				46.974,25	14.622,34	5.185,73	5.369,28	72.151,60
Alte cheltuieli directe								
Contrib. asig. munca 2,2500%					329,00			329,00
TOTAL CHELT. DIRECTE				46.974,25	14.951,35	5.185,73	5.369,28	72.480,61
Cheltuieli indirecte								
Profit Io = 10,0000% x To								7.248,06
Valoare Po = 5,0000% x (To+Io)								3.986,43
Organizare de santier V = To+Io+Po								83.715,10
Total fara TVA OS = 0,000% x V								0,00
T.V.A. TVA= 19,000% x (V+OS)								83.715,10
TOTAL GENERAL pe categorie								15.905,87
								99.620,97

OFERTANT

